

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem e desmontagem do(s) estaleiro(s) , incluindo o arranjo paisagístico da área após a desmontagem.	VG	1
2	1.2	Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com o caderno de encargos.	VG	1
3	1.3	Desenvolvimento, implementação e monitorização do PSS-Plano de Segurança e Saúde.	VG	1
4	1.4	Desenvolvimento, implementação e monitorização do Plano de Gestão de Resíduos.	VG	1
	2	Escavação.		
5	2.1	Escavação de terras a céu aberto para execução de valas para fundações até uma profundidade de 2 m, em solo de argila semi-dura, com meios mecânicos.	ml	55
	3	Substituição de Tubagem e acessórios.		
6	3.1	Instalação de Tubo PE100 lista azul com diâmetro de 250 incluindo acessórios de ligação a rede existente e acessórios para refazer as curvas do sistema incluindo a remoção do existente.	ml	55