

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Fornecimento, transporte, montagem, exploração, manutenção, desmontagem no final da obra, do estaleiro necessário à execução da obra. Inclui a sua remoção e a limpeza do local da implantação no final da obra.	CJ	1
2	1.2	Fornecimento e colocação no local a designar pela Fiscalização, de placa com as dimensões de 1,50x2,00m, incluindo prumos de ferro galvanizado de 2" de diâmetro e 4 m de altura, com a designação da obra, entidade adjudicante, adjudicatário, valor da adjudicação, prazo, inclui ainda a execução do desenho do layout e montagem dos diversos logotipos.	UN	1
	2	TRABALHOS PRELIMINARES		
3	2.1	Limpeza e remoção de material vegetal herbáceo existente em zona de plantação de árvores, arbustos, herbáceas e semanenteiras a intervir, incluindo remoção, transporte e descarga do material residual a vazadouro próprio e autorizado.	m2	200
	3	PAVIMENTOS E LANCIS		
4	3.1	Fornecimento e colocação de beão contínuo afagado, com 10 cm de espessura; Base de brita (20 cm); Sub-base em material de granulometria extensa 0/40 (15cm); solo compactado , a executar de acordo com os desenhos e incluindo todos os trabalhos e materiais.	m2	200
5	3.2	Fornecimento e colocação de perfil metálico em aço-corten, do tipo "Etapa absoluta, ref. Steel-edge EA206" ou equivalente, com 5 cm de altura, de acordo com desenhos incluindo todos os trabalhos e materiais.	m2	60
	4	EQUIPAMENTOS SKATE PARK		
6	4.1	Fornecimento e colocação estrutura de skate do tipo "Benito, ref. JSK1050-K" ou equivalente, em madeira tratada. Devem ser incluídos todos os trabalhos necessários e complementares para uma boa aplicação.	UN	1
7	4.2	Fornecimento e colocação estrutura de skate do tipo "Benito, ref. JSK1052-K" ou equivalente, em madeira tratada. Devem ser incluídos todos os trabalhos necessários e complementares para uma boa aplicação.	UN	1
8	4.3	Fornecimento e colocação estrutura de skate do tipo "Benito, ref. JSK1048-C" ou equivalente, em madeira tratada. Devem ser incluídos todos os trabalhos necessários e complementares para uma boa aplicação.	UN	1
9	4.4	Fornecimento e colocação sinalética do tipo "Benito, ref. "JCART02" ou equivalente. Devem ser incluídos todos os trabalhos necessários e complementares para uma boa aplicação.	UN	1
	5	ILUMINAÇÃO		
10	5.1	Fornecimento e colocação de luminária inteligente autossuficiente da SINALARTE ref.Sunrise - TOBL24WPS (12w+12w) ou equivalente. Devem ser incluídos todos os trabalhos necessários e complementares para uma boa aplicação.	UN	4