



## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.1	<b>TRABALHOS INICIAIS</b>		
1	1.1.1	Corte e remoção de muro de alvenaria para vazadouro	ml	87
2	1.1.2	Corte e remoção de rede de vedação	ml	25
3	1.1.3	Remoção de portões em chapa metálica	ml	7,2
	1.2	<b>ALVENARIAS</b>		
4	1.2.1	Abertura de cabouco e execução de lintel de fundação de 0,30x0,40m, constituído por uma armadura de 4 Ø 12 A400 e estribos Ø 6 A400 afastados 0,20 m	ml	72
5	1.2.2	Fornecimento e execução de pilares de betão armado com 0,20x0,20m, constituídos por uma armadura de 4 Ø 12 A400 e estribos Ø 6 A400 afastados 0,20 m	UN	20
6	1.2.3	Fornecimento e execução de alvenaria em bloco de betão 50x20x20, incluindo argamassa de assentamento (4 fiadas ) e devidamente rebocado pelo exterior	ml	144
7	1.2.4	Fornecimento e execução de alvenaria em bloco de lintel de betão 50x20x20, incluindo argamassa de assentamento e enchimento tendo como armadura de 3 Ø 12 A400	ml	72
	1.3	<b>DRENAGENS</b>		
8	1.3.1	Fornecimento e aplicação de caixa de recolha de águas pluviais, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu bom acabamento	UN	2
9	1.3.2	Fornecimento e aplicação de sumidouro com grelha, incluindo argamassa de assentamento e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu bom acabamento	UN	2
10	1.3.3	Fornecimento e aplicação de tubo corrugado SN8 Ø 300 na execução de rede pluvial, incluindo abertura de vala e acompanhamento do tubo com pó de pedra	UN	16
	1.4	<b>PAVIMENTOS</b>		
11	1.4.1	Fornecimento e aplicação de lancil em betão 150x250x1000, incluindo, argamassa de assentamento e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu bom acabamento	ml	82
12	1.4.2	Fornecimento e aplicação de calçada 10x10 e pó de pedra em toda a caixa do estacionamento e nas entradas para os terrenos.	m2	19
13	1.4.3	Fornecimento e aplicação de calçada 7x7 e pó de pedra em toda a caixa do estacionamento e nas entradas para os terrenos	m2	86
	1.5	<b>Outros</b>		
14	1.5.1	Contador, sua recolocação (com todos os elementos inerentes à sua mudança )	UN	1
15	1.5.2	Limpeza	UN	1