

## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	<b>A</b>	<b>NOTA PRÉVIA:</b>		
	a1	As eventuais referências a marcas, produtos ou equipamentos são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se sempre associadas ao termo "tipo ou equivalente". Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projecto (peças escritas e desenhadas ) e satisfazendo o especificado no Caderno de		
	<b>B</b>	<b>NOTAS GERAIS:</b>		
	b1	Sem prejuízo do documento "Mapa de Trabalhos e Quantidades - Notas", evidenciam-se as seguintes notas:		
	b2	Os trabalhos a executar encontram-se definidos no projecto, integrando o mapa de trabalhos e quantidades, memória descritiva e justificativa, condições técnicas e peças desenhadas. Após a consignação e antes do início dos trabalhos o empreiteiro deverá levar a cabo os trabalhos preparatórios que deverão sustentar a sua preparação e abordagem		
	b3	O mapa de trabalhos e quantidades não constitui, por si só, uma descrição exaustiva das condições em que os fornecimentos e trabalhos deverão ser executados.		
	b4	De um modo geral as medições foram realizadas de acordo com os critérios de medição publicados pelo LNEC (edição de 2001 ).		
	b5	Os preços a apresentar devem fazer reflectir todos os custos necessários ao cumprimento das especificações, da memória descritiva e justificativa, condições de contrato e demais documentação integrante da consulta.		
	b6	De acordo com o ponto 8, do artigo 7º, do Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequível, deverão ser incorporados pelo menos 5 % de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias-primas utilizadas em obra. Os materiais reciclados estão definidos de acordo com o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPG RCD ).		
	<b>1</b>	<b>Estaleiro</b>		
<b>1</b>	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro de acordo com o artigo 350.º do CCP, deslocações de máquinas, condições técnicas, conforme legislação em vigor. Instalação de sistemas provisórios de trabalhos, assim como a implementação e acompanhamento do plano de segurança e saúde.	VG	1
	<b>2</b>	<b>Trabalhos Preparatórios</b>		
<b>2</b>	2.1	Limpeza e abertura e compactação de fundo de caixa para execução de novo pavimento em calçada, incluindo carga e transporte para vazadouro do sobrantes.	m2	270
<b>3</b>	2.2	Execução de muro de alvenaria de pedra de granito, perpianho 0,5x0,3, fundação e fexo de juntas com argamassa, desmatelamento de muro existente, transporte de sobrantes a vazadouro, abertura de fundações com 20 cm de profundidade, elaboração de lentel em rachão e cimento.	m2	30
	<b>3</b>	<b>Pavimentação</b>		
<b>4</b>	3.1	Pavimentação de passeio com assentamento de cubos de granito nas dimensões 11x11x11cm de aresta (média ), com almofada de pó de pedra / ou areão (10 cm refechamento da juntas em betão liquido, incl. todos os trabalhos acessórios e complementares, pronto a funcionar.	m2	270