

## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	<b>Trabalhos na cobertura</b>		
1	1.1	Trabalhos preparatórios, incluindo montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro de obra, elaboração e desenvolvimento do PSS em fase de obra e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor.	VG	1
2	1.2	Levantamento das chapas de polycarbonato que estão aplicadas na estrutura metálica da cobertura e transporte para vazadouro autorizado.	VG	1
3	1.3	Lixagem da estrutura metálica de suporte dos painéis em polycarbonato com meios mecânicos, pronta para receber pintura. Pintura com duas demãos de tinta de acabamento com esmalte de poliuretano formulado com resinas acrílicas e isocianatos, cor a definir, precedida de primário epóxi rico em zinco para proteção catódica de estruturas metálicas.	VG	1
4	1.4	Fornecimento e aplicação de novos painéis em polycarbonato de 16mm, cristal, fixo na estrutura metálica com parafusos galvanizados, incluindo todos os materiais e trabalhos acessórios necessários à sua correta fixação, bem como todos os meios elevatórios necessários à sua colocação no local.	VG	1