

	<b>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</b>	<b>ET.AdRA.040.01</b>
	<b><i>Execução dos trabalhos de Construção Civil</i></b>	<b>ECC</b>
	<b>FUNDAÇÕES EM BETÃO ARMADO - SAPATAS</b>	<b>30/03/16</b>

## **I. EXECUÇÃO DAS SAPATAS**

- I.1. As sapatas serão executadas, em princípio, por processos tradicionais, observando-se o que estiver indicado neste caderno de encargos.
- I.2. Não será permitida qualquer betonagem, quer de betão de regularização, quer de betão estrutural, sem autorização expressa da fiscalização.
- I.3. Antes de iniciada a betonagem deverá ser colocada no fundo do cabouco uma camada de 5 a 10 cm de betão de limpeza com um mínimo de 180 kg de cimento por m<sup>3</sup> de betão conforme se indica nos desenhos de construção.
- I.4. Todo o betão será vibrado com vibradores para a massa, tendo-se o cuidado de os não encostar às armaduras para que a vibração se não transmita ao betão que já iniciou o processo de presa.